

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: REMONT DRÓG GMINNYCH PRZEZ WIEŚ ROGALE dł. 1111 m

Adres inwestycji: ROGALE  
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Stawiskach, Stawiski

Wartość kosztorysu

Razem

---

---

---

---

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

.....

## Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,1100		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Wykonywanie nasypów				
Poz. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowład.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II, sam.samowładowczy do 10-15t(uzupełnienie poboczy posólka) dowiezina na pklac składowy i wymieszana	m3	283,3100		
Poz. 3 Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowładowczymi, grunt kat. I-II	m3	283,3100		
Poz. 4 Zagęszczenie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t	m3	283,3100		
Poz. 5 Plantowanie powierz.skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III	m2	1666,5000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Wykonywanie podbudowy z kruszywa				
Poz. 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 12 cm doziarniona kruszywem łamanym w 50%	m2	4611,8000		
Poz. 7 Nawierzchnie żwirowe jezdni. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa górna grubości 18 cm	m2	415,8000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Wykonywanie nawierzchni z betonu asfalt.				
Poz. 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwypo zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II z transportem masy z transp miesz na 15 km	100 m2	42,7850		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<a href="#">Element nr 5. Oznakowanie pionowe</a>				
<a href="#">Poz. 9</a> Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	szt	25,0000		
<a href="#">Poz. 10</a> Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2	100 szt	0,0900		
<a href="#">Poz. 11</a> Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	19,0000		
<a href="#">Poz. 12</a> Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Zawory wodociągowe i gazowe	100 szt	0,2300		
<a href="#">Razem wartość elementu nr 5</a>				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu