

KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszczowa

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE MIASTA STAWISKI

Adres inwestycji: STAWISKI
Zamawiający: GMINA STAWISKI, Ul. PLAC WOLNOŚCI 13/15 18-520 STAWISKI

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1x. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . Geodezyjne wytyczenie trasy	1 km trasy	1,0700		
2. KNNR 6 0802-0500 Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 15 cm	100 m2	7,3500		
3. KNR 4-04 1103-0200 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 4 samochodów	1 m3	110,2500		
4. KNNR 1 0210-0100 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,15m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-III	100 m3	5,5454		
5. KNNR 1 0202-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t	100 m3	13,5597		
6. KNNR 1 0307-0400 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych, z ręcznym wydobyciem urobku. Głębokość wykopu 3,0m w gruncie kat. III-IV	100 m3	1,4663		
7. KNNR 1 0313-0400 Umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, stalowymi palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Umocnienie ażurowe wykopów w gruncie kat. III-IV o szerokości 1,0m i głębokości 3,0m	100 m2	23,9680		
8. KNNR 1 0212-0400 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,60m3; głębokość wykopu 4,00m w gruncie kat. III-IV	100 m3	1,5076		
9. KNNR 1 0603-0100 Pompowanie wody z wykopów	1 godz.	90,0000		
10. KNNR 4 1201-0200 Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m. Przecisk rurami o średnicy nom. 400 mm, w gruntach kat. III-IV	1 m przecisk	13,0000		
11. KNNR 4 1413-0300 Montaż separatora Unicon10/100 - poz zastępcza	1 szt	1,0000		
12. KNNR 4 1413-0300 Montaż separatora 40/40 Unicon - poz zastępcza	1 szt	1,0000		
13. KNNR 4 1411-0100 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich o grub. 10 cm.	1 m3	84,5600		
14. KNNR 1 0608-0201 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Obsypka rurociągu z dowozem 30 cm nad wierzch rury	1 m3	247,2000		
15. KNNR 4 1308-0600 Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 400 mm	100 m	2,3300		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
16. KNNR 4 1308-0300 Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z rur Pragma o średnicy zewn. 200 mm	100 m	0,7900		
17. KNNR 4 1308-0400 Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 250 mm	100 m	1,5800		
18. KNNR 4 1308-0500 Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 315 mm	100 m	6,0000		
19. KNNR 10 1201-0102 Wyloty drenarskie W-1 do W-4. Wylot drenarski W-1 # 15-25 cm pojedynczy. umocnienie płytami chodnikowymi	1 wylot	2,0000		
20. KNNR 1 0608-0201 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki piaskowej z gotowego kruszywa- obsypka 30 cm nad rurą	1 m3	317,1000		
21. KNNR 1 0608-0201 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki piaskowej z gotowego kruszywa	1 m3	1374,1000		
22. KNR 2-19 0119-0100 Rury ochronne Arot	1 m	24,0000		
23. KNNR 4 1413-0300 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1200 mm,o głębokości do 3,0 m, pierścienie odciążające żelbet.	1 studnia	16,0000		
24. KNNR 4 1413-0100 Wpusty uliczne o średnicy 500m z osadnikiem o głębokosci do 3,0 m	1 studnia	23,0000		
25. KNNR 4 1606-0300 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o średnicy do 500 mm. Próba rurociągu o średnicy do 200 mm	200 m-1próba	0,3950		
26. KNNR 4 1606-0700 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o średnicy do 500 mm. Próba rurociągu o średnicy do 500 mm	200 m-1próba	4,9550		
27. KNR 2-01 0229-0100 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Przemieszczanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową 55kW na odległość do 10m	100 m3	5,5454		
28. KNNR 6 0303-0300 Nawierzchnia z bruku- odbudowa nawierzchni	100 m2	7,3500		
29. KNNR 1 0408-0200 Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z gruntu spoistego kat. III zagęszczane ubijakami mechanicznymi	100 m3	0,5545		
30. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Inwentaryzacja powykonawcza	1 km trasy	1,0700		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	22,00%
Całkowita wartość wyceny	