

OCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO

Nazwa zadania:

Adres inwestycji: 18-520 Stawiski, plac Wolności 13/15

Zamawiający: Urząd Miejski w Stawiskach, 18-50 Stawiski, plac Wolności 13/15

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR AT-05 1651-01 Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podłużnym ram 2,57m o wys. do 10m Jednostka: m2	388,3320
(25,86+10,50+14,25+5,67)*6,90	
2. KNR 0-17 2610-0101 Ocieplenie ścian z gazobetonu metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 na osiatkowanych płytach styropianowych gr 12cm. Jednostka: m2	343,1000
((25,86+10,50+14,25+5,67)*6,90+14,08*4,00*0,50) minus otwory: $-(1,18*0,82*4+1,54*1,54*9+1,14*1,44*10+1,42*0,82*1+1,18*1,42*8+1,44*1,44*2+1,04*1,22*6+1,32*2,60+1,00*2,00))$	
3. KNR 0-17 2610-0501 Ocieplenie ościeży z cegły szerokości 15cm metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 na osiatkowanych płytach styropianowych Jednostka: m2	24,8040
$((1,18*2+0,82)*4+(1,54*2+1,54)*9+(1,14*2+1,44)*10+(1,42*2+0,82)*1+(1,18*2+1,42)*8+(1,44*2+1,44)*2+(1,04*2+1,22)*6+(1,32+2,60*2)+(1,00+2,00*2))*0,15$	
4. KSNR 3 0801-0400 Rozbiórki posadzek na schodach. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Jednostka: m2	11,4000
$(1,20*1,50+5*1,50*0,30+4*0,30*2,0+1,20*2,00)+(1,50*6*0,15+2,0*0,15*4)$	
5. KNR AT-23 0301-0100 Okładziny stopni - kształtki schodowe prostokątne o wymiarach 25x30 cm lub 30x30 cm układane na zaprawie grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szerokości do 35 cm Jednostka: m	8,8500
$1,20*1,50+5*1,50*0,30+4*0,30*2,0+1,20*2,00$	
6. KNR AT-23 0303-0100 Okładziny stopni - kształtki schodowe prostokątne o wysokości 20 cm i szerokości 25 cm układane na zaprawie grubowarstwowej - pionowa część stopnia Jednostka: m	2,5500
$1,50*6*0,15+2,0*0,15*4$	
7. KNR 4-01W 0545-0100 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie pokryć dachowych z blachy nadającej się do użytku w celu wykonania robót na szczycie budynku Jednostka: m2	15,3000
$1,0+14,30$	
8. NNR 6 0535-0100 Pokrycie dachów o powierzchni do 25m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach Jednostka: m2	15,3000
$1,0+14,30$	
9. NNR 6 0541-0200 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Jednostka: m2	18,5358
$(1,18*6+1,04*6+1,54*4+1,18*3+1,14*2+1,14*7+1,54*7+0,82*1+1,20*1+1,18*2+1,14*2)*0,40$	

Opis robót	Ilość robót
10. KNR AT-31 0701-01 Wykonanie boni w styropianie Jednostka: m 13*(0,60+1,20)+6*(0,70+0,70)*2+2*6*1,20	54,6000
11. KNR 0-17 0930-0100 Ręczne nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 pod wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku żywiczno-mineralnego, strukturalnego Ceresit CT 69 - pierwsza warstwa Jednostka: m2 0,80*(25,86+10,50+11,81+14,25)	49,9360
12. KNR 0-17 0929-0300 Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej grubości 2,5mm, z tynku żywiczno-mineralnego rustykalnego Ceresit CT 68, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Jednostka: m2 0,80*(25,86+10,50+11,81+14,25)	49,9360
13. KSNR 3 0607-0400 Malowanie tynków zewnętrznych ścian budynków gospodarczych od strony zaplecza do budynku biurowego. Farbą emulsyjną - dwukrotnie bez przetrarcia tynku. Z przygotowaniem powierzchni Jednostka: m2 22,50*5	112,5000
14. KNR 4-01W 0212-0400 Rozebrania starych zsypów piwnicznych. Roboty rozbiórkowe ręczne i przy użyciu młotów pneumatycznych. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych mechanicznie. grubości ponad 15 cm Jednostka: m2 (1,50*0,30*2+0,90*0,30)*2	2,3400
15. KNR 4-01W 0203-0500 Wykonanie nowych opasek zsypów piwnicznych. Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Zbrojonych ścian Jednostka: m3 (1,50*0,50*2+0,90*0,50)*2*0,25	0,9750
16. KNR 4-01 1301-0800 Wymiana wsypów piwnicznych metalowych Jednostka: szt 1+1	2,0000