

OCIEPLENIE BUDYNKU BIUROWEGO

Nazwa zadania:

Adres inwestycji: 18-520 Stawiski, ul. Polowa 22

Zamawiający: Urząd Miejski w Stawiskahc, 18-50 Stawiski, plac Wolności 13/15

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR AT-05 1651-01 Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podłużnym ram 2,57m o wys. do 10m Jednostka: m2	253,4700
$(15,70+15,70+9,15+9,15)*(4,50+0,60)$	
2. KNR 0-17 2610-0101 Ocieplenie ścian z gazobetonu metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 na osiatkowanych płytach styropianowych gr. 12cm. Jednostka: m2	202,5465
$((15,70+15,70+9,15+9,15)*(4,50+0,60))$ minus otwory: $-(1,45*1,27*19+0,60*1,45*4+1,10*2,05+0,90*2,0)$ minus pow. przybudówki: $-(3,0*2,80)$	
3. KNR 0-17 2610-0501 Ocieplenie ościeży z cegły szerokości 15cm metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 na osiatkowanych płytach styropianowych Jednostka: m2	15,3960
$(1,45*2+1,27)*0,15*19+(0,60+1,45*2)*0,15*4+(1,10*2,05*2)*0,15+(0,90+2,0*2)*0,15$	
4. KNR 0-17 0930-0300 Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cokołu budynku cienkowarstwowej grubości ca 2,0mm, z tynku żywicznego Jednostka: m2	20,1040
cokół: $0,50*(9,15+9,15+15,70)-0,50*(1,50+3,0+2,0)$ schody: $((1,18*0,90+(0,68+1,18)*0,50+0,70*0,35+(0,90+0,75+0,35)*0,47)*2)$	
5. KNR AT-31 0706-01 Montaż profili elewacyjnych okiennych typ A Jednostka: m	34,7300
$1,47*19+1,65*2+1,30*2+0,90$	
6. KSNR 3 0607-0300 Malowanie tynków zewnętrznych gzymsów i profili nadokiennych. Farbą emulsyjną - dwukrotnie z przetarciem tynku. Z przygotowaniem powierzchni Jednostka: m2	31,0475
$((15,70+15,70+9,15+9,15)*0,45) + ((1,47*19+1,65*2+1,30*2+0,90)*0,25)$	