

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Utrata 0+000-0+161,50 w Stawiskach

---

Adres inwestycji: Stawiski

Zamawiający: Urząd Gminy w Stawiskach

## Wartość kosztorysu

Razem

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.</b>				
<b>Poz. 1</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1600		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg</b>				
<b>Poz. 2</b> Rozebranie krawężników betonowych . Krawężniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa z wywozem	m	161,5000		
<b>Poz. 3</b> Rozebranie nawierzchni . Z Brukowca - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 15-17 cm z wywozem	100 m2	5,8320		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				
<b>Element nr 3. D.02.01.01 Wykonanie wykopów</b>				
<b>Poz. 4</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami do 5t	m3	178,7700		
<b>Razem wartość elementu nr 3</b>				
<b>Element nr 4. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa</b>				
<b>Poz. 5</b> Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włączów kanałowych	100 szt	0,0600		
<b>Razem wartość elementu nr 4</b>				
<b>Element nr 5. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.</b>				
<b>Poz. 6</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	790,5000		
<b>Razem wartość elementu nr 5</b>				
<b>Element nr 6. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturaln.</b>				
<b>Poz. 7</b> Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm	100 m2	8,0250		
<b>Razem wartość elementu nr 6</b>				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 7. D.08.01.01.Krawężniki betonowe</b>				
<b>Poz. 8</b> Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	332,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 7</b>				
<b>Element nr 8. D.08.02.02. Nawierzchnia i Chodniki z kostek brukowych</b>				
<b>Poz. 9</b> Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	790,5000		
<b>Razem wartość elementu nr 8</b>				
<b>Element nr 9. Oznakowanie pionowe</b>				
<b>Poz. 10</b> Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	szt	2,0000		
<b>Poz. 11</b> Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	2,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 9</b>				

## Wyniki kosztorysu

<b>Razem wartość pozycji kosztorysu</b>