

GMINA STAWISKI  
PLAC WOLNOŚCI 13/15  
18-520 STAWISKI  
SGiT.271.1.4.2022

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „*Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Sokolach*”, znak postępowania: SGiT.271.1.4.2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Sokolach*”:

**Pytanie 1:**

Proszę o zamieszczenie szczegółowego opisu oraz wymiary daszka systemowego.

Proszę o potwierdzenie że daszek systemowy zgodnie z załączoną dokumentacją projektową powinien zostać zamontowany nad drzwiami Dz1, Dz2, Dz3, Dz4, Dz5

**Odpowiedź na pytanie 1:**

*Zamawiający udostępnia opis szczegółowy wraz z wymiarami daszków oraz sposób ich montażu w Załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień.*

**Pytanie 2:**

Proszę o zamieszczenie zestawienia wyposażenia zgodnie z oznaczeniami widniejącymi na rysunku nr „PT-13 PT WYPOSAŻENIE”.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

*Zamawiający udostępnia zestawienia wyposażenia w Załączniku nr 2 do niniejszych wyjaśnień.*

**Pytanie 3:**

Przedmiar robót przewiduje montaż ”wycieraczki do obuwia”, natomiast w Projekcie Technicznym brak szczegółowych informacji odnośnie wycieraczki. Proszę o zamieszczenie opisu.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

*Zamawiający przewiduje montaż wycieraczki zewnętrznej aluminiowo – gumowej jednorzędowej w ilości 4 sztuk o wym. 120 x 180 x 1.2 cm oraz 2 sztuk wycieraczek montowanych w obniżeniu posadzki o wym. 90 x 105 x 1.2 cm. Wycieraczki wewnętrzne w ilości 2 sztuk o wym. 150 x 180 x 0.9 cm. oraz 1-iej sztuki o wym. 120 x 150 x 0.9 cm. Wycieraczki wewnętrzne zgodne z klasą palności Bfl-s1, klasyfikacja obiektowa klasa = 33. Grubość 9 mm, wysokość runa 6 mm, włókno 100%poliamid, NCS - S 9000-N / S 7502-B, LRV 4%.*

**Pytanie 4:**

Opis techniczny do Projektu zagospodarowania zakłada wykonanie nawierzchni drogi manewrowej i parkingu z betonowej płyty ażurowej o wymiarach 60x40x10 natomiast na rysunku Projektu zagospodarowania terenu plac manewrowy jest do wykonania z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Proszę o potwierdzenie że plac manewrowy ma zostać wykonany z płyty ażurowej.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

*Zamawiający informuje, iż projekt zakłada wykonanie nawierzchni drogi manewrowej i parkingu z betonowej płyty ażurowej o wym. 60 x 40 x 10 cm, przesypanych ziemią i zasianych trawą lub kruszywem o uziarnieniu frakcji sypkiej 4/16 mm.*

Zamawiający jednocześnie udostępnia w Załączniku nr 3 do niniejszych wyjaśnień Przedmiary Robót oraz Projekt Techniczny instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP).

Burmistrza Stawisk  
*Agnieszka Rutkowska*