

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku OU-05/70W / 1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasilający / 489	kpl kpl	 489.000	
				RAZEM	489.000
2	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku OU-05/100W / 1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasilający / 25	kpl kpl	 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNNR 9 1002-01	Wymiana wysięgników rurowych ocynkowanych 1,5m o ciężarze do 15 kg mo- cowanych na słupie ŻN 148	szt szt	 148.000	
				RAZEM	148.000
4	KNNR 9 0902-02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik tyou SV na słupie stojącym 514	szt szt	 514.000	
				RAZEM	514.000
5	KNR 5-10 0710-01	Malowanie wysięgników śr. 50mm na słupach 9m 366	szt szt	 366.000	
				RAZEM	366.000
6	KNR 4-03 0901-01	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm ² w powłoka polwinilowej pod- zaciski lub śruby 514	pod- łącz. pod- łącz.	 514.000	
				RAZEM	514.000
7	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 53	szt. szt.	 53.000	
				RAZEM	53.000
9	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napęcia 514	pomiar pomiar	 514.000	
				RAZEM	514.000
10	cennik ZE Białystok	Dopuszczenie do pracy + dojazd 53	szt. szt.	 53.000	
				RAZEM	53.000
11	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km 70	km km	 70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNR AT-06 0101-02	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy- czepy skrzyniowe; kategoria ładunku II 15	ł ł	 15.000	
				RAZEM	15.000