

Przedmiar robót - ul. Cedrowska

LP.	Opis	długość [mb]	powierzchnia [m2]	objętość [m3]	ilość [szt.]
ROZBIÓRKI					
1	Rozebranie podbudowy z kruszywa	-	40,0	-	-
2	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	-	40,0	-	-
3	Rozebranie obrzeży betonowych		20	-	-
4	Rozebranie krawężników betonowych		20	-	-
PROJEKTOWANE					
5	Jezdnia z kostki brukowej	-	1125,0	-	-
6	Chodnik dla pieszych (cała konstr.)	-	202,0	-	-
7	Zjazdy indywidualne z kostki (cała konstr.)	-	90,0	-	-
8	Roboty ziemne - wykop	-	-	450	-
9	Roboty ziemne - nasyp	-	-	112,5	-
10	Budowa kanalizacji deszczowej	160	-	-	-
11	Przebudowy napowietrznej sieci PGE	-	-	-	1
12	Przebudowa oświetlenia	-	-	-	1
13	Słupki do znaków	-	-	-	10
14	Znaki pionowe	-	-	-	10
15	Znaki poziome	-	80,0	-	-
16	Krawężniki betonowe wyniesione 15x30 cm	230,0	-	-	-
17	Krawężniki betonowe wtopione 15x22 cm	28,0	-	-	-
18	Opornik drogowy betonowy 12x25 cm	130,0	-	-	-
19	Obrzeża 8x30 cm	131,0	-	-	-
20	Dokumentacja projektowa	-	-	-	1