

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Witosza w Stawiskach

Adres inwestycji: Stawiski

Zamawiający: Urząd Gminy w Stawiskach

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

.....

Przebudowa ulicy Witosa w Stawiskach

Kosztorys OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1300		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów				
Poz. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami do 5t	m3	168,3000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa				
Poz. 3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja wjazdów kanałowych	100 szt	0,0700		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.				
Poz. 4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	606,0000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturaln/łamanych				
Poz. 5 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm	100 m2	7,1100		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. D.08.01.01.Krawężniki betonowe				
Poz. 6 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	100 m	2,8000		
Razem wartość elementu nr 6				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 7. D.08.02.02. Nawierzchnia i Chodniki z kostek brukowych				
Poz. 7 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	150,7500		
Poz. 8 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat.I-II	100 m2	3,2200		
Poz. 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy do 5 t	100 m2	6,0600		
Poz. 10 Zjazdy i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	105,0000		
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. D.08.03.01.Obrzeża betonowe				
Poz. 11 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m	99,0000		
Razem wartość elementu nr 8				
Element nr 9. Oznakowanie pionowe				
Poz. 12 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	szt	5,0000		
Poz. 13 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	5,0000		
Razem wartość elementu nr 9				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu