

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

PRZEBUDOWA ULICY POCZTOWEJ W LOK. 0+000-0+488,35 I REYMONTA W LOK. 0+000-0+418,61

---

Adres inwestycji: STAWISKI

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI, UL. PLAC WOLNOŚCI 13/15 18-520 STAWISKI

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.</b>		
<b>Poz. 1</b>		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		0,9100
POCZTOWA	0,488	0,4880
REYMONTA	0,418	0,4180
<b>Dział nr 2. D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg</b>		
<b>Poz. 2</b>		
Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężnikibetonowe 15x30 na ławie-podsypka cementowo-piaskowa		
Jednostka: m		976,7000
POCZTOWA	488,35+488,35	976,7000
<b>Poz. 3</b>		
Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 7 cm		
Jednostka: 100 m2		0,3900
NA POŁĄCZENIACH	20+19	39,0000
<b>Poz. 4</b>		
Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm		
Jednostka: 100 m2		2,5400
POCZTOWA	90*0,8+80*1,2+100*0,60+6*6*0,5+4*4*0,5	254,0000
<b>Poz. 5</b>		
Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z betonu TRYLINKA -rozbiórka mechaniczna. Grub.podbudowy 15 cm		
Jednostka: 100 m2		0,5000
NA REYMONTA	50	50,0000
<b>Poz. 6</b>		
Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 1 km		
Jednostka: m3		99,9000
krawężnik	976,70*0,3*0,15	43,9515
naw. bit.	39*0,07	2,7300
TRYLINKA	50*0,15	7,5000
BRUKOWCOWA	254*0,18	45,7200
<b>Dział nr 3. D.02.01.01 Wykonanie wykopów</b>		
<b>Poz. 7</b>		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami do 5t		
Jednostka: m3		1756,7200
POCZTOWA KORYTO NA ZEJŚCIACH Z BRUKU	(90*0,8+80*1,20+100*0,60+6*6*0,5+4*4*0,5)*0,35	88,9000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR L	(6*2+4*2+4*1,8+4*3+4*1+4*1,5+4*2,3+4*0,8+4*1,3+4*0,9+4*1,2+4*1,7+4*1,8+4*1,9+4*2+4*2,3+4*2+4*1,9)*0,35	45,3600
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	(18*1*1*0,5*2)*0,35	6,3000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR P	(8*7+4*7+4*7,40+4*7+4*7,3+4*7,5+4*1,50+4*0,8+4*0,9+4*0,9+4*0,8+4*1,7+4*1,7+4*1,8+4*1,5+4*1,8+4*1,5+4*1,7)*0,35	93,5200
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	(18*1*1*0,5*2)*0,35	6,3000
POCZTOWA KORYTO POD CHODNIKI	(25,5*1,5+25*2,2+13*2,2+22*2+11*2,5+10*1+22*1,8+27*2,7+2,5*2,	87,8040

Opis robót		Ilość robót
STR L	5+12*1+12*1,5+2*1+26*0,9+7*1,2+19*1,2+24*2+7*2+31*2+17*2+14*2+22*2,5+6*2+35*2)*0,12	
POCZTOWA KORYTO POD CHODNIKI STR P	(13,5*2+4*2+3*1,5+11*2+11*2+3*2+12*2,5+3,5*2+2*3+12*3+4*2+3,5*2+13*2+3*2+9*2+1,5*3+47*1,2+25*1,5+33*1,7+5*1,5+10*1+6*1+15*1+14*1,5+7*1,5+13*1,8+21*1,5+37*1,5+4*1,5+20*1,5+22*2)*0,12	77,8080
REYMONTA JEZDNIA	418,61*6*0,35	879,0810
REYMONTA SKRZYŻ. Z POCZTOWĄ	(8*8*0,5+8*8*0,5)*0,35	22,4000
REYMONTA SKRZYŻ. Z NOWOPROJEKTOWANĄ	(17*2,7)*0,35	16,0650
REYMONTA SKRZYŻ. Z WIEJSKĄ	(8*8*0,5+8*8*0,5)*0,35	22,4000
REYMONTA POD ZJAZDY STR L	(5*4+5*4+4,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+6*4+6*4+6*4+6*4+6*4+3*4+4*4+4,5*4+5*4)*0,35	155,4000
REYMONTA SKOSY 21 ZJAZDÓW	(21*1*1*0,5*2)*0,35	7,3500
REYMONTA POD ZJAZDY STR P	(4,5*4+4*4+4*4+3,5*4+2,5*4+2,5*4+11*4+2,5*4+5*4+2,5*4+12,5*4)*0,35	76,3000
REYMONTA SKOSY 11 ZJAZDÓW	(11*1*1*0,5*2)*0,35	3,8500
REYMONTA KORYTO POD CHODNIKI STR L	(22*2+8*2+16*2+12*2+28*2+4*2+1*1+6*2+4*2+1*1+10*2+1*1+8*2+1*1+7*2+19*2+10*2+10*2+1*1+2,5*2+13*2+10*2+1*1+1*1+8*2+1*1+8*2+12*2+33*2+41*2+18*2+15*2+14*2)*0,12	82,2000
REYMONTA KORYTO POD CHODNIKI STR P	(35*2+14*2+10*2+30*2+55*2+24*2+6*2+10*2+17*2+14*2+25*2+37*2+23*2+42*2+15*2)*0,12	85,6800

#### Poz. 8

Wywóz ziemi . Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 4 km

Jednostka: m3

1756,7200

POCZTOWA KORYTO NA ZEJŚCIACH Z BRUKU	(90*0,8+80*1,20+100*0,60+6*6*0,5+4*4*0,5)*0,35	88,9000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR L	(6*2+4*2+4*1,8+4*3+4*1+4*1,5+4*2,3+4*0,8+4*1,3+4*0,9+4*1,2+4*1,7+4*1,8+4*1,9+4*2+4*2,3+4*2+4*1,9)*0,35	45,3600
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	(18*1*1*0,5*2)*0,35	6,3000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR P	(8*7+4*7+4*7,40+4*7+4*7,3+4*7,5+4*1,50+4*0,8+4*0,9+4*0,9+4*0,8+4*1,7+4*1,7+4*1,8+4*1,5+4*1,8+4*1,5+4*1,7)*0,35	93,5200
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	(18*1*1*0,5*2)*0,35	6,3000
POCZTOWA KORYTO POD CHODNIKI STR L	(25,5*1,5+25*2,2+13*2,2+22*2+11*2,5+10*1+22*1,8+27*2,7+2,5*2,5+12*1+12*1,5+2*1+26*0,9+7*1,2+19*1,2+24*2+7*2+31*2+17*2+14*2+22*2,5+6*2+35*2)*0,12	87,8040
POCZTOWA KORYTO POD CHODNIKI STR P	(13,5*2+4*2+3*1,5+11*2+11*2+3*2+12*2,5+3,5*2+2*3+12*3+4*2+3,5*2+13*2+3*2+9*2+1,5*3+47*1,2+25*1,5+33*1,7+5*1,5+10*1+6*1+15*1+14*1,5+7*1,5+13*1,8+21*1,5+37*1,5+4*1,5+20*1,5+22*2)*0,12	77,8080
REYMONTA JEZDNIA	418,61*6*0,35	879,0810
REYMONTA SKRZYŻ. Z POCZTOWĄ	(8*8*0,5+8*8*0,5)*0,35	22,4000
REYMONTA SKRZYŻ. Z NOWOPROJEKTOWANĄ	(17*2,7)*0,35	16,0650
REYMONTA SKRZYŻ. Z WIEJSKĄ	(8*8*0,5+8*8*0,5)*0,35	22,4000
REYMONTA POD ZJAZDY STR L	(5*4+5*4+4,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+6*4+6*4+6*4+6*4+6*4+3*4+4*4+4,5*4+5*4)*0,35	155,4000
REYMONTA SKOSY 21 ZJAZDÓW	(21*1*1*0,5*2)*0,35	7,3500
REYMONTA POD ZJAZDY STR P	(4,5*4+4*4+4*4+3,5*4+2,5*4+2,5*4+11*4+2,5*4+5*4+2,5*4+12,5*4)*0,35	76,3000
REYMONTA SKOSY 11 ZJAZDÓW	(11*1*1*0,5*2)*0,35	3,8500
REYMONTA KORYTO POD CHODNIKI STR L	(22*2+8*2+16*2+12*2+28*2+4*2+1*1+6*2+4*2+1*1+10*2+1*1+8*2+1*1+7*2+19*2+10*2+10*2+1*1+2,5*2+13*2+10*2+1*1+1*1+8*2+1*1+8*2+12*2+33*2+41*2+18*2+15*2+14*2)*0,12	82,2000
REYMONTA KORYTO POD CHODNIKI STR P	(35*2+14*2+10*2+30*2+55*2+24*2+6*2+10*2+17*2+14*2+25*2+37*2+23*2+42*2+15*2)*0,12	85,6800

#### Dział nr 4. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.

#### Poz. 9

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

Jednostka: m2

6845,4600

POCZTOWA KORYTO NA ZEJŚCIACH Z BRUKU	(90*0,8+80*1,20+100*0,60+6*6*0,5+4*4*0,5)	254,0000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR L	(6*2+4*2+4*1,8+4*3+4*1+4*1,5+4*2,3+4*0,8+4*1,3+4*0,9+4*1,2+4*1,7+4*1,8+4*1,9+4*2+4*2,3+4*2+4*1,9)*0,35	129,6000
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	(18*1*1*0,5*2)	18,0000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR P	(8*7+4*7+4*7,40+4*7+4*7,3+4*7,5+4*1,50+4*0,8+4*0,9+4*0,9+4*0,8+4*1,7+4*1,7+4*1,8+4*1,5+4*1,8+4*1,5+4*1,7)*0,35	267,2000

Opis robót		Ilość robót
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	8+4*1,7+4*1,7+4*1,8+4*1,5+4*1,8+4*1,5+4*1,7) (18*1*1*0,5*2)	18,0000
POCZTOWA KORYTO POD CHODNIKI STR L	(25,5*1,5+25*2,2+13*2,2+22*2+11*2,5+10*1+22*1,8+27*2,7+2,5*2,5+12*1+12*1,5+2*1+26*0,9+7*1,2+19*1,2+24*2+7*2+31*2+17*2+14*2+22*2,5+6*2+35*2)	731,7000
POCZTOWA KORYTO POD CHODNIKI STR P	(13,5*2+4*2+3*1,5+11*2+11*2+3*2+12*2,5+3,5*2+2*3+12*3+4*2+3,5*2+13*2+3*2+9*2+1,5*3+47*1,2+25*1,5+33*1,7+5*1,5+10*1+6*1+15*1+14*1,5+7*1,5+13*1,8+21*1,5+37*1,5+4*1,5+20*1,5+22*2)	648,4000
REYMONTA JEZDNIA	418,61*6	2511,6600
REYMONTA SKRZYŻ. Z POCZTOWĄ	(8*8*0,5+8*8*0,5)	64,0000
REYMONTA SKRZYŻ. Z NOWOPROJEKTOWANĄ	(17*2,7)	45,9000
REYMONTA SKRZYŻ. Z WIEJSKĄ	(8*8*0,5+8*8*0,5)	64,0000
REYMONTA POD ZJAZDY STR L	(5*4+5*4+4,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+6*4+6*4+6*4+6*4+6*4+3*4+4*4+4,5*4+5*4)	444,0000
REYMONTA SKOSY 21 ZJAZDÓW	(21*1*1*0,5*2)	21,0000
REYMONTA POD ZJAZDY STR P	(4,5*4+4*4+4*4+3,5*4+2,5*4+2,5*4+11*4+2,5*4+5*4+2,5*4+12,5*4)	218,0000
REYMONTA SKOSY 11 ZJAZDÓW	(11*1*1*0,5*2)	11,0000
REYMONTA KORYTO POD CHODNIKI STR L	(22*2+8*2+16*2+12*2+28*2+4*2+1*1+6*2+4*2+1*1+10*2+1*1+8*2+1*1+7*2+19*2+10*2+10*2+1*1+2,5*2+13*2+10*2+1*1+1*1+8*2+1*1+8*2+12*2+33*2+41*2+18*2+15*2+14*2)	685,0000
REYMONTA KORYTO POD CHODNIKI STR P	(35*2+14*2+10*2+30*2+55*2+24*2+6*2+10*2+17*2+14*2+25*2+37*2+23*2+42*2+15*2)	714,0000
Dział nr 5. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturaln. i łam.		
Poz. 10		
Podbudowy z kruszyw naturalnych doziarnianych łamanym w 50%. Warstwa grubości 25 cm		
Jednostka: m2		4066,3600
POCZTOWA KORYTO NA ZEJŚCIACH Z BRUKU	(90*0,8+80*1,20+100*0,60+6*6*0,5+4*4*0,5)	254,0000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR L	(6*2+4*2+4*1,8+4*3+4*1+4*1,5+4*2,3+4*0,8+4*1,3+4*0,9+4*1,2+4*1,7+4*1,8+4*1,9+4*2+4*2,3+4*2+4*1,9)	129,6000
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	(18*1*1*0,5*2)	18,0000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR P	(8*7+4*7+4*7,40+4*7+4*7,3+4*7,5+4*1,50+4*0,8+4*0,9+4*0,9+4*0,8+4*1,7+4*1,7+4*1,8+4*1,5+4*1,8+4*1,5+4*1,7)	267,2000
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	(18*1*1*0,5*2)	18,0000
REYMONTA JEZDNIA	418,61*6	2511,6600
REYMONTA SKRZYŻ. Z POCZTOWĄ	(8*8*0,5+8*8*0,5)	64,0000
REYMONTA SKRZYŻ. Z NOWOPROJEKTOWANĄ	(17*2,7)	45,9000
REYMONTA SKRZYŻ. Z WIEJSKĄ	(8*8*0,5+8*8*0,5)	64,0000
REYMONTA POD ZJAZDY STR L	(5*4+5*4+4,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+6*4+6*4+6*4+6*4+6*4+3*4+4*4+4,5*4+5*4)	444,0000
REYMONTA SKOSY 21 ZJAZDÓW	(21*1*1*0,5*2)	21,0000
REYMONTA POD ZJAZDY STR P	(4,5*4+4*4+4*4+3,5*4+2,5*4+2,5*4+11*4+2,5*4+5*4+2,5*4+12,5*4)	218,0000
REYMONTA SKOSY 11 ZJAZDÓW	(11*1*1*0,5*2)	11,0000
Dział nr 6. D.08.01.01.Krawężniki betonowe i obrzeża		
Poz. 11		
Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
Jednostka: 100 m		18,4592
POCZTOWA	488,35+488,35+5+5+3+3	992,7000
REYMONTA	418,61+418,61+4+4+4+4	853,2200

Opis robót		Ilość robót
<b>Poz. 12</b>		
Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Przy zjazdach obramowanie		
Jednostka: 100 m		5,8190
POCZTOWA STR L	5+5+4,6+7+3+4,5+5,6+2,6+3,6+2,8+3,4+4,4+4,6+4,8+5+5,6+5+4,8	81,3000
POCZTOWA STR P	15+15+15,8+15+15,6+16+4+2,6+2,8+2,8+2,6+4,4+4,4+4,6+4+4,6+4+4,4	137,6000
REYMONTA STR L	11+11+10+12+12+12+12+12+12+12+12+12+13+13+13+13+13+13+7+9+10+11	243,0000
REYMONTA STR P	10+9+9+8+6+6+23+6+11+6+26	120,0000
<b>Poz. 13</b>		
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem		
Jednostka: 100 m		18,9900
POCZTOWA L	8+23+8+30+60+70	199,0000
POCZTOWA P	14+6+3+3+11+11+3+3+4+7+7+14+3+11+5+45+72+11+3+11+11+4+7+2+2+8+2+2+13+3+3+4+9+59	376,0000
REYMONTA L	22+22+8+8+16+16+12+12+28+28+2+2+1+1+3+3+6+1+10+10+9+8+7+8+19+19+10+10+10+12+2,5+2,5+13+13+10+10+4+8+10+8+8+12+12+33+41+41+18+18+15+15+14	631,0000
REYMONTA P	35+35+14+14+10+10+30+30+55+55+24+24+6+10+10+17+17+14+14+25+25+37+37+23+23+42+42+15	693,0000
<b>Dział nr 7. D.08.04.01. Nawierzchnia jezdni</b>		
<b>Poz. 14</b>		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t		
Jednostka: 100 m2		56,0166
POCZTOWA	488,35*6	2930,1000
POCZTOWA SKRZYŻ Z SZOSOWĄ	8*8*0,5+6*6*0,5	50,0000
REYMONTA	418,61*6	2511,6600
REYMONTA SKRZYŻ Z WIEJSKĄ I NOWOPROJ.	8*8*0,5+8*8*0,5+17*2,7	109,9000
<b>Poz. 15</b>		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem		
Jednostka: 100 m2		56,0166
POCZTOWA	488,35*6	2930,1000
POCZTOWA SKRZYŻ Z SZOSOWĄ	8*8*0,5+6*6*0,5	50,0000
REYMONTA	418,61*6	2511,6600
REYMONTA SKRZYŻ Z WIEJSKĄ I NOWOPROJ.	8*8*0,5+8*8*0,5+17*2,7	109,9000
<b>Poz. 16</b>		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t		
Jednostka: 100 m2		56,0166
POCZTOWA	488,35*6	2930,1000
POCZTOWA SKRZYŻ Z SZOSOWĄ	8*8*0,5+6*6*0,5	50,0000
REYMONTA	418,61*6	2511,6600
REYMONTA SKRZYŻ Z WIEJSKĄ I NOWOPROJ.	8*8*0,5+8*8*0,5+17*2,7	109,9000
<b>Dział nr 8. D.08.02.02. Nawierzchnia chodników i zjazdów</b>		

Opis robót		Ilość robót
<b>Poz. 17</b>		
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara		
Jednostka: 100 m2		27,7910
POCZTOWA CHODNIKI STR L	(25,5*1,5+25*2,2+13*2,2+22*2+11*2,5+10*1+22*1,8+27*2,7+2,5*2,5+12*1+12*1,5+2*1+26*0,9+7*1,2+19*1,2+24*2+7*2+31*2+17*2+14*2+22*2,5+6*2+35*2)	731,7000
POCZTOWA CHODNIKI STR P	(13,5*2+4*2+3*1,5+11*2+11*2+3*2+12*2,5+3,5*2+2*3+12*3+4*2+3,5*2+13*2+3*2+9*2+1,5*3+47*1,2+25*1,5+33*1,7+5*1,5+10*1+6*1+15*1+14*1,5+7*1,5+13*1,8+21*1,5+37*1,5+4*1,5+20*1,5+22*2)	648,4000
REYMONTA CHODNIKI STR L	(22*2+8*2+16*2+12*2+28*2+4*2+1*1+6*2+4*2+1*1+10*2+1*1+8*2+1*1+7*2+19*2+10*2+10*2+1*1+2,5*2+13*2+10*2+1*1+1*1+8*2+1*1+8*2+12*2+33*2+41*2+18*2+15*2+14*2)	685,0000
REYMONTA CHODNIKI STR P	(35*2+14*2+10*2+30*2+55*2+24*2+6*2+10*2+17*2+14*2+25*2+37*2+23*2+42*2+15*2)	714,0000
<b>Poz. 18</b>		
Zjazdy z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej- Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka czerwona pod zjazdy		
Jednostka: m2		1126,8000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR L	(6*2+4*2+4*1,8+4*3+4*1+4*1,5+4*2,3+4*0,8+4*1,3+4*0,9+4*1,2+4*1,7+4*1,8+4*1,9+4*2+4*2,3+4*2+4*1,9)	129,6000
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	(18*1*1*0,5*2)	18,0000
POCZTOWA POD ZJAZDY STR P	(8*7+4*7+4*7,40+4*7+4*7,3+4*7,5+4*1,50+4*0,8+4*0,9+4*0,9+4*0,8+4*1,7+4*1,7+4*1,8+4*1,5+4*1,8+4*1,5+4*1,7)	267,2000
POCZTOWA SKOSY 1X1 18 ZJAZDÓW	(18*1*1*0,5*2)	18,0000
REYMONTA POD ZJAZDY STR L	(5*4+5*4+4,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+5,5*4+6*4+6*4+6*4+6*4+6*4+6*4+3*4+4*4+4,5*4+5*4)	444,0000
REYMONTA SKOSY 21 ZJAZDÓW	(21*1*1*0,5*2)	21,0000
REYMONTA POD ZJAZDY STR P	(4,5*4+4*4+4*4+3,5*4+2,5*4+2,5*4+11*4+2,5*4+5*4+2,5*4+12,5*4)	218,0000
REYMONTA SKOSY 11 ZJAZDÓW	(11*1*1*0,5*2)	11,0000
<b>Dział nr 9. D.03.02.01. Kanalizacja regulacja studzienek</b>		
<b>Poz. 19</b>		
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja studzienek telefonicznych		
Jednostka: 100 szt		0,1100
POCZTOWA	5	5,0000
REYMONTA	6	6,0000
<b>Poz. 20</b>		
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja zaworów wodociągowych		
Jednostka: 100 szt		0,3300
POCZTOWA	9	9,0000
REYMONTA	24	24,0000
<b>Poz. 21</b>		
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włączów kanałowych		
Jednostka: 100 szt		0,3500
POCZTOWA	19	19,0000
REYMONTA	16	16,0000
<b>Dział nr 10. D. 09.02.01. Zieleń drogowa</b>		
<b>Poz. 22</b>		
Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu III		
Jednostka: 100 m2		11,3050
POCZTOWA	10*2+11*2+11*2+2*2+7*3+8*3+13*2+3*2+9*2	163,0000
REYMONTA	35*2+12*2+22*2+8*2+17*2+8*1,5+20*1+8*1+8*1+37*1+22*1+17*2+7*2+17*2+12*2+8*2+7*2+18*2+10*2+10*2+8*1+15*1+12*1+25*2,5+34*2,5+22*1+42*1+3*2+13*2+10*2+8*2+8*2+37*2+18*2+10*2	967,5000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 11. D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe		
Poz. 23		
Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm		
Jednostka: szt		12,0000
POCZTOWA	5	5,0000
REYMONTA	7	7,0000
Poz. 24		
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do i ponad 0.3 m2		
Jednostka: 100 szt		0,1100
POCZTOWA D-1 4SZT A-7 1 SZT	4	4,0000
REYMONTA D-1 4SZT A-7 3 SZT	7	7,0000