

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0112-02	wierzchnie placów postojowych	ha	1.100	
		1.10		RAZEM	1.100
2 Roboty rozbiórkowe					
2	KNNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie	m ²		
d.2	0308-02		m ²	756.800	
		756.8		RAZEM	756.800
3 REKULTYWACJA TECHNICZNA - ODSPAJANIE ODPADÓW					
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki	m ³		
d.3	0209-10	0.60 m3 w gr.kat. IV	m ³	760.500	
	kalk. własna	760.5		RAZEM	760.500
4	KNNR 1	Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m	m ³		
d.3	0215-02 01	spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM)	m ³	345.900	
		345.90		RAZEM	345.900
5	KNNR 1	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania gruntu kat. IV, spycharka-	m ³		
d.3	0215-04 01	mi gąsienicowymi 74 kW (100 KM) ponad 10 do 30 m	m ³	345.900	
		345.90		RAZEM	345.900
4 WYKONANIE STUDNI ODGAZOWUJĄCYCH					
6	KNNR 11	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - studnie odgazowujące o głą-	kpl.		
d.4	0706-01	bokości 7 m wykonane z rur drenarskiej	kpl.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
5 FORMOWANIE CZASZY KWATERY SKŁADOWISKA					
7	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych	m ³		
d.5	0215-01	na odl.do 10 m	m ³	3251.000	
		3251		RAZEM	3251.000
8	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych -	m ³		
d.5	0215-03	za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m	m ³	3251.000	
		3251		RAZEM	3251.000
9	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych -	m ³		
d.5	0215-05	za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m	m ³	3251.000	
		3251		RAZEM	3251.000
10	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.5	0407-06	kat.IV	m ³	3251.000	
		3251		RAZEM	3251.000
11	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-	m ²		
d.5	0218-02	nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	10631.000	
		10631		RAZEM	10631.000
6 WARSTWA REKULTYWACYJNA I ZABIEGI AGROTECHNICZNE					
12	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.6	0202-08	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	3570.000	
		3570		RAZEM	3570.000
13	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-	m ³		
d.6	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	3570.000	
		3570		RAZEM	3570.000
14	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych	m ³		
d.6	0215-01	na odl.do 10 m	m ³	3570.000	
		3570		RAZEM	3570.000
15	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych -	m ³		
d.6	0215-03	za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m	m ³	3570.000	
		3570		RAZEM	3570.000
16	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-	m ²		
d.6	0218-02	nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	10631.000	
		10631		RAZEM	10631.000
17	KNNR 11	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat.	m ²		
d.6	0711-05	III	m ²	8831.000	
		8831		RAZEM	8831.000
18	KNNR 11	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w grun-	m ²		
d.6	0711-02	cie kat. III			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
19	KNNR 11	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy dołów na	szt.		
d.6	0708-04	skarpach; śr. i gł. dołu 0.3/0.3 m	szt.	5887.000	
		5887		RAZEM	5887.000
20	KNNR 11	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy dołów na	szt.		
d.6	0708-04	skarpach; śr. i gł. dołu 0.3/0.3 m	szt.	1200.000	
		1200		RAZEM	1200.000