

## PRZEDMIAR ROBÓT

na realizację zadania: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy w Stawiskach  
i w remizach: OSP Wilczewo, OSP Poryte i OSP Wysokie Małe”

**Zamawiający:**

**Burmistrz Stawisk**  
**ul. Plac Wolności 13/15**  
**18-520 Stawiski**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		RAZEM
		nazwa	ilość	
1.	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV. Okna dwudzielne z jedną częścią stałą i jedną uchylno – rozwieraną o powierzchni ponad 2,0 m <sup>2</sup> Okna dwudzielne: 1,46 (wys.)*1,78(szer.)*8= 20,7904 Okna dwudzielne: 1,46 (wys.)*2,00(szer.)*13=37,9600 Okna dwudzielne: 1,42 (wys.)*1,48(szer.)*1=2,1016	m <sup>2</sup>	60,8520	60,8520
2.	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV. Okna dwudzielne z jedną częścią stałą i jedną uchylno – rozwieraną o powierzchni do 2,0 m <sup>2</sup> Okna dwudzielne: 1,76 (wys.)*1,10(szer.)*8=15,488	m <sup>2</sup>	15,488	15,488
3.	Obsadzenie okna PCV. Okno dwudzielne z jedną częścią stałą i jedną uchylno – rozwieraną o powierzchni do 2,0 m <sup>2</sup> Okna dwudzielne: 1,18 (wys.)*1,16(szer.)*1=1,3688	m <sup>2</sup>	1,3688	1,3688
4.	Wymiana podokienników zewnętrznych na podokienniki zewnętrzne stalowe. Kolor brąz. 1,78*0,25*7+2,00*0,25*13+1,48*0,25*1+1,10*0,25*8	m <sup>2</sup>	12,1850	12,1850
5.	Obsadzenie podokiennika zewnętrznego stalowego. Kolor brąz. 1,16*0,25*1	m <sup>2</sup>	0,2900	0,2900
6.	Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych aluminiowych do połowy przeszkolonych (szyba bezpieczna) o profilu ciepłym wraz z obróbką ościeży. Kolor biały. Drzwi zewnętrzne: 2,10*1,08	szt.	1	1
7.	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych aluminiowych pełnych o profilu ciepłym wraz z obróbką ościeży. Kolor brąz. Drzwi zewnętrzne: 2,40*1,12	szt.	2	2
8.	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych aluminiowych pełnych do wysokości 2,10 m z witryną nad drzwiami o wys. 0,40 m. Drzwi o profilu ciepłym wraz z obróbką ościeży. Kolor brąz. Drzwi zewnętrzne: 2,10*1,12 Witryna: 0,40*1,12	szt.	1	1
9.	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych aluminiowych pełnych do wysokości 2,10 m z witryną nad drzwiami o wys. 0,60 m. Drzwi o profilu ciepłym wraz z obróbką ościeży. Kolor brąz. Drzwi zewnętrzne: 2,10*1,24 Witryna: 0,60*1,24	szt.	1	1
10.	Wymiana skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych fabrycznie wykonanych pełnych. Drzwi wewnętrzne: 2,00*0,90	szt.	3	3
11.	Wymiana ościeżnic na ościeżnice stalowe	szt.	3	3