

PRZEDMIAR ROBÓT

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO [CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych]	
Dział nr 1.1. Roboty dekarские [CPV: 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych]	
1. Kalkulacja własna DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ - Z UZUPEŁNIENIEM 7 SZT ZŁĄCZ DRUTU GRUB. 8 mm Jednostka: kpl	1,0000
1,0	1,0000
2. KNR 19-01 0530-0300 [ST-0002] Rozebranie pokrycia dachowego z papy. Dach betonowy - pierwsza warstwa. Jednostka: 1 m2	305,1000
305,1	305,1000
3. [ST-0003] Rozebranie pokrycia dachowego z papy. Dach betonowy - następna warstwa. Jednostka: 1 m2	305,1000
305,1	305,1000
4. KNNR 3 0503-0200 [ST-0004] Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Dwuwarstwowe pokrycie: z papy perforowanej i papy wierzchniego pokrycia na istniejącym pokryciu z papy DOPUSZCZA SIĘ PAPĘ WIERZCHNIEGO POKRYCIA O MIN. PARAMETRACH -GRUBOŚĆ 5,2 mm, MODYFIKOWANA SBS NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ, POSYPKA MINERALNA. Jednostka: 1 m2	305,1000
305,1	305,1000
5. KNR 0-15 0527-0200 [ST-0004] Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym. Każda następna warstwa papy termozgrzewalnej. DOTYCZY OBRÓBEK PRZY ELEMENTACH WYSTAJĄCYCH; GRUBOŚĆ PAPY 4,7 mm Jednostka: 100 m2	0,2795
27,95	27,9500
6. KNR 4-01 0535-0400 [ST-0004] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	32,0000
32,00	32,0000
7. KNR 4-01 0535-0500 [ST-0004] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	55,8100
55,81	55,8100
8. KNR 0-15II 0528-04 [ST-0004] Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm Jednostka: m	32,0000
32,00	32,0000

Opis robót	Ilość robót
9. KNR 0-15II 0529-03 [ST-0004] Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm Jednostka: m	55,8100
55,81	55,8100
10. Kalkulacja własna KALKULACJA WŁASNA - POKRYCIE ZADASZENIATARASU - POLIWĘGLAN Jednostka: m2	57,5000
57,50	57,5000
11. KNR 4-04 1101-0200 [ST-0005] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km Jednostka: 1 m3	4,5800
305,1*0,015	4,5765
12. Kalkulacja własna [ST-0006] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym. ODL. 4 km Jednostka: 1 m3	1,0000
305,1*0,015	4,5765
Dział nr 1.2. Wymiana stolarki okiennej na PCV [CPV: 25234100-1 Okna z tworzyw sztucznych]	
13. KNR 4-01 1212-0202 [ST-0007] Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie. farbą olejną z uprzednim miniowaniem Jednostka: 1 m2	48,6500
48,65	48,6500
14. KNR 4-01 1214-0200 [ST-0007] Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z powierzchni metalowych. Zeszkrobienie farby z elementów metalowych o pow.ponad 0.5 m2 Jednostka: 1 m2	48,6500
48,65	48,6500
15. KNR 0-19 0929-1100 [ST-0008] Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2, mocowane na kotwy Jednostka: 1m2	9,0000
9,00	9,0000
16. KNR 0-19 0929-0900 [ST-0008] Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2, mocowane na kotwy Jednostka: 1m2	15,6000
17. KNR 0-19 0929-0800 [ST-0008] Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5m2, mocowane na kotwy Jednostka: 1m2	6,0000
18. KNR 2-02W 1027-0500 [ST-0008] Drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe pełne i szklone. Drzwi klepkowe ponad 1,5 m2. malowanie farbą olejną Jednostka: 1 m2	5,4000
5,4	5,4000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1.3. Remont elewacji [CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne]	
19. Kalkulacja własna PRZYGOTOWANIE ŚCIAN- SKUCIE USZKOPDZONEGO TYNKU, WYKONANIE W TYCH MIEJSCACH NOWEGO	
Jednostka: kpl	1,0000
20. KNR 0-17 2610-0102 [ST-0009] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplanie ścian z gazobetonu. GRUBOŚĆ OCIEPLENIA - PŁYT Z STYROPIANU 10 cm	7,4810
Jednostka: 100 m2	748,1000
	748,1
21. KNR 2-02 1604-0100 [ST-0010] Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 10 m	
Jednostka: 1 m2	748,1000
22. KNR 2-02W 1120-0200 [ST-0011] Okladziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 30 x 30 cm	
Jednostka: 1 m2	23,8000
23. KNR 2-02 0921-0100 [ST-0012] Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - wykonanie ręczne	
Jednostka: 1 m2	93,5000
	93,5
	93,5000